



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางยี่โท

เรื่อง สอบราคาจ้าง โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ค.ส.ล.)

หมู่ที่ ๒ ตำบลช่างเหล็ก

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบางยี่โท มีความประสงค์จะสอบราคาจ้าง โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ค.ส.ล.) ซอยตำบลช่างเหล็ก หมู่ที่ ๒ ตำบลช่างเหล็ก (จากสวนคุณรพีพัฒนา โดวงษ์ ถึงบ้านครูยุภา เกิดประกอบ) ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๗๕๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลงลูกรัง หรือพื้นที่ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า ๒,๒๕๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อม Slop ทางลงเชื่อม พร้อมป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย (รายละเอียดตามแบบที่ อบต.บางยี่โท กำหนด) ราคากลาง เป็นเงิน ๑,๗๕๙,๖๐๐.- บาท

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้

๑. เป็นนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา ที่มีอาชีพรับจ้างทำงานที่สอบราคาดังกล่าว
๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกแจ้งเวียนชื่อเป็นผู้ทำงานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นในขณะที่ยื่นซองสอบราคา
๓. มีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๘๗๙,๘๐๐.- บาท
๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลบางยี่โท หรือไม่เป็นผู้ถูกกระทำอันเป็นการขัดขวางแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการสอบราคาจ้างครั้งนี้
๕. โครงการดังกล่าวใช้สัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า k) ซึ่งเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒

กำหนดดูสถานที่ก่อสร้าง ในวันที่ ๘ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๔๕ น. เป็นต้นไป ณ หมู่ที่ ๒ ตำบลช่างเหล็ก อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และกำหนดรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม ในวันและเวลาเดียวกัน กองช่าง (ส่วนโยธา) องค์การบริหารส่วนตำบลบางยี่โท

กำหนดซื้อเอกสารและยื่นซองสอบราคา ระหว่าง วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ ตามวันเวลาและสถานที่กำหนด ดังนี้


- วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ให้ซื้อเอกสารและยื่นซองสอบราคา ได้ที่กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลบางยี่โท

- วันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ ในเวลาราชการ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ให้ยื่นซองสอบราคา ณ สถานที่กลางศูนย์รวบรวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ ที่ว่าการอำเภอบางไทร

กำหนดเปิดซองสอบราคา ในวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ สถานที่กลางศูนย์รวบรวมข้อมูล
ข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ ที่ว่าการอำเภอบางไทร ตั้งแต่เวลา
๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อซื้อเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ ๑,๐๐๐.- บาท ได้ที่ทำการองค์การบริหาร
ส่วนตำบลบางยี่ไท ระหว่างวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น.
ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๓๕๗๘-๕๐๓๒ ในวัน และเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐



(นางสาวนฤมล หวังเทพอนุเคราะห์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางยี่ไท



สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ	องค์การบริหารส่วนตำบลบางยี่โท
ประเภท	ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ค.ส.ล.) (ขอยสภาดำบลช่างเหล็ก) (จากสวนคุณรพีพัฒน์ ไตวงษ์ ถึงบ้านครูยูภา เกิดประกอบ)
ขนาด	ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 750.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือพื้นที่ ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า 2,250 ตารางเมตร ไหล่ทางลงลูกรัง พร้อม Slope ทางลงเชื่อม พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย (รายละเอียดตามแบบที่ อบต.บางยี่โท กำหนด)
เจ้าของงาน	องค์การบริหารส่วนตำบลบางยี่โท
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 2 ตำบลช่างเหล็ก อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ	กอง - กรม -
แบบเลขที่	-
ประมาณราคาตามแบบ ปร. 4	จำนวน 2 แผ่น

ประมาณการเมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2560

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	รวมค่าก่อสร้าง รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร				
2	ประเภทงานทาง	1,291,589.03	1.3624	1,759,660.89	
3	ประเภทงานชลประทาน				
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม เสื่อนโซ				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น คิดเป็นเงินงบประมาณ			1,759,660.89 1,759,600.00	* ปรับลด
ตัวอักษร	(หนึ่งล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นเก้าพันหกร้อยบาทถ้วน)				
ขนาดเนื้อที่ / พื้นที่	- ตร.ม.				
เฉลี่ยราคาประมาณ	- บาท/ตร.ม.		ระยะเวลาก่อสร้าง	- วัน	

(ลงชื่อ).....

(นายชัยณรงค์ ไวปิติ)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....

(นายพิศาล ภูมาศวิน)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....

(นางสาวจິณะ วิถีไพร)

กรรมการกำหนดราคากลาง

บัญชีประมาณราคา (ข้อบัญญัติ ปี 2560)

โครงการ ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ค.ส.ล.) (ชอยสภาตำบลช่วงเหล็ก) (จากสวนคุณรพีพัฒน์ ไตวงษ์ ถึงบ้านครูยูภา เกิดประกอบ)

ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 750.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือพื้นที่ ค.ส.ล.ไม่น้อยกว่า 2,250 ตารางเมตร

ไหล่ทางลงลูกรัง พร้อม Slop ทางลงเชื่อม

พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย (รายละเอียดตามแบบที่ อบต.บางยี่โท กำหนด)

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 ตำบลช่วงเหล็ก อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบางยี่โท

ประมาณการโดย นายพิศาล ภูมาควิน

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2560

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
	งานพื้นทางเดิม								
1	งานเกลี่ยแต่งพื้นทางเดิม	1,500.00	ม. ²	-	-	1.60	2,400.00	2,400.00	
	งานพื้นทางใหม่								
2	งานคอนกรีต	338.00	ม. ³	2,100.00	709,800.00	306.00	103,428.00	813,228.00	
3	งานทรายหยาบรองพื้น	141.00	ม. ³	434.00	61,194.00	99.00	13,959.00	75,153.00	
4	งานลูกรังรองพื้นทาง	-	ม. ³	-	-	-	-	-	
5	งานเหล็ก Wire Mesh @ 4.00 มม.	2,250.00	ม. ²	32.00	72,000.00	5.00	11,250.00	83,250.00	
6	งานเหล็ก Dowel DB Ø 12 มม.	397.00	กก.	21.49	8,531.53	3.30	1,310.10	9,841.63	
7	งานหยอดยางแอสฟัลท์	447.00	ม.	18.00	8,046.00	13.20	5,900.40	13,946.40	
8	งานไม้แบบ พร้อมไม้เคร่า	267.00	พ. ³	840.00	224,280.00	-	-	224,280.00	
9	ค่าแรงงาน ติดตั้งไม้แบบ 2 ช่าง	750.00	ม.	-	-	20.60	15,450.00	15,450.00	
10	งานตะปู	67.00	กก.	46.00	3,082.00	-	-	3,082.00	
ยอดยกไป								1,240,631.03	

บัญชีประมาณราคา (ข้อบัญญัติ ปี 2560)

โครงการ ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ค.ส.ล.) (ซอยสภาตำบลช่างเหล็ก) (จากสวนคุณรพีพัฒน์ โตวงษ์ ถึงบ้านครูยูภา เกิดประกอบ)

ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 750.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือพื้นที่ ค.ส.ล.ไม่น้อยกว่า 2,250 ตารางเมตร
ไหล่ทางลงลูกรัง พร้อม Slop ทางลงเชื่อม
พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย (รายละเอียดตามแบบที่ อบต.บางยี่โท กำหนด)

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 ตำบลช่างเหล็ก อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบางยี่โท

ประมาณการโดย นายพิศาล ภูมาควิน ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2560

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
ยอดยกมา								1,240,631.03	
11	งานลวดผูกเหล็ก	12.00	กก.	46.00	552.00	-	-	552.00	
12	งานลงลูกรังหลัทาง + ทางเชื่อม	135.50	ม. ³	352.00	47,696.00	20.00	2,710.00	50,406.00	
	รวมค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน				1,135,181.53		154,007.50	1,291,589.03	1,291,589.03
	ค่า FACTOR F 1.3624							468,071.86	
	รวมเป็นเงิน							1,759,660.89	1,759,660.89
คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างทั้งสิ้น				หนึ่งล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นเก้าพันหกร้อยบาทถ้วน				1,759,600.00	

- หมายเหตุ
1. ราคาวัสดุก่อสร้างของสำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เดือนมิถุนายน 2560
 2. ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา ราคาน้ำมันโซล่าที่ อ.เมือง 24.00 - 24.99 บาท/ลิตร หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลาง งานทาง ฉบับปรับปรุงเดือนตุลาคม 2558
 3. บัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการ สำหรับถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ฉบับปรับปรุงเดือนตุลาคม 2559

ประมาณราคา..... ผู้อำนวยการกองช่าง

(นายพิศาล ภูมาควิน)

ตรวจ..... ผู้อำนวยการกองช่าง

(นายพิศาล ภูมาควิน)